

Số: /QĐ-UBND

Phường Nguyễn Du, ngày tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Nâng cấp hệ thống vỉa hè, mương thoát nước tuyến đường Bùi Dương Lịch
(đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường Xuân Diệu)**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc ban hành Quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020;

Căn cứ Văn bản số 3376/UBND-TCKH8 ngày 26/12/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc chủ trương đầu tư Nâng cấp hệ thống vỉa hè, mương thoát

nước tuyến đường Bùi Dương Lịch (đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường Xuân Diệu);

Căn cứ Phụ lục số 06 kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND phường Nguyễn Du về Quyết định chủ trương đầu tư các dự án, công trình khởi công mới năm 2024 trên địa bàn phường Nguyễn Du;

Căn cứ Văn bản số 40/QLĐT-TĐ ngày 22/02/2024 của Phòng Quản lý đô thị Thành phố về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp hệ thống vỉa hè, mương thoát nước tuyến đường Bùi Dương Lịch (đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường Xuân Diệu);

Xét đề nghị của các công chức Địa chính – Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp hệ thống vỉa hè, mương thoát nước tuyến đường Bùi Dương Lịch (đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường Xuân Diệu).

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND phường Nguyễn Du.

3. Chủ đầu tư: UBND phường Nguyễn Du.

4. Mục tiêu, quy mô xây dựng công trình:

4.1. Mục tiêu: Góp phần chỉnh trang cơ sở hạ tầng các tuyến đường, đảm bảo mỹ quan, cảnh quan và phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4.2. Quy mô, các giải pháp thiết kế chủ yếu:

Đầu tư Nâng cấp hệ thống vỉa hè, mương thoát nước tuyến đường Bùi Dương Lịch (đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường Xuân Diệu) với chiều dài khoảng 161,54m. Bề rộng vỉa hè B=3,25m, với các nội dung sau:

- Vỉa hè, bó vỉa và đan rãnh:

+ Làm mới vỉa hè hiện trạng. Kết cấu vỉa hè tính từ trên xuống gồm: gạch Terazo 400x400 dày 4cm, vỉa xi măng M75 dày 2cm, lớp móng bê tông đá 2x4 dày 10cm;

+ Thay mới bó vỉa bê tông cường độ cao mác 30Mpa, có lớp phủ mác 60Mpa tạo vân 3D, kích thước 300x165(75)mm

+ Thay mới đan rãnh bằng bê tông cường độ cao đúc sẵn, kích thước đoạn thẳng 60x50x5cm, trong đoạn cong là 30x30x5cm.

+ Bó vỉa, tấm đan rãnh đặt trên lớp vỉa xi măng M75 lót móng dày 2cm và lớp móng bê tông đá 2x4 mác 150 dày 10cm

- Bồn cây xanh:

+ Cây xanh: giữ nguyên hiện trạng cây xanh, trồng cỏ gừng xung quanh.

+ Bồn cây xanh: kích thước trong lòng (1.2xL)m, đổ bằng bê tông tại chỗ bằng BTXM M200 đá 1x2, đặt trên lớp vữa lót dày 3cm. Phần bê tông nổi trên vỉa hè được trát Granito bằng vữa V75.

- Hệ thống thoát nước dọc:

+ Làm mới hệ thống thoát nước có khẩu độ B=70, kết cấu rãnh dọc bằng BTCT mác 200 đá 1x2, tấm đan bằng BTCT mác 250 đá 1x2 dày 14cm.

+ Ga thăm bằng BTCT M200 đá 1x2 đổ tại chỗ, dưới là đá dăm đệm dày 10cm, nắp ga bằng bê tông cường độ cao kích thước viên dờ 0,95x0,95x0,12m.

+ Cửa thu nước bố trí 1 song chắn rác bằng bê tông cường độ cao, tải trọng 25T, kích thước 1000x300x80mm. Cửa thu được đổ tại chỗ bằng BTCT M200 đá 1x2, được đặt trên lớp đá dăm đệm móng dày 10cm.

- Các nội dung khác theo hồ sơ báo cáo KTKT được thẩm định.

5. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh.

6. Địa điểm xây dựng: phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

7. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính: Nhóm C, công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

8.1. Số bước thiết kế: 01 bước (Lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật).

8.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD; Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN 13592:2022; công tác hoàn thiện trong xây dựng: TCVN 9377-2012; TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông cốt thép; Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012; và các quy chuẩn khác có liên quan.

9. Tổng mức đầu tư: 1.001.215.000 đồng.

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm linh một triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng chẵn.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng;	808.492.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án;	23.454.000	đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD;	91.785.000	đồng;
- Chi phí khác;	29.807.000	đồng;
- Chi phí dự phòng;	47.677.000	đồng;

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024-2025.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách phường cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có năng lực quản lý theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Các công chức Địa chính - Xây dựng, Tài chính - Kế toán tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND - UBND phường; các công chức Địa chính – Xây dựng, Tài chính - Kế toán và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng TC-KH (báo cáo)
- TT HĐND phường (báo cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND phường;
- Chủ tịch UBMTTQ phường;
- Trang TTĐT phường;
- Công ty CP MT và CT đô thị Hà Tĩnh
- TDP 3;
- Lưu: VPUB.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Đình Phúc